

**-NINIEJSZE OPRAWOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ**

Płyty stropowe wykonać z betonu C35/45 (B45) W8, F150, zbroić górą i dółem siatką z prętów $\phi 16$ ze stali A-III (RB500W) o oczku 25x25cm. Beton wykonać z zachowaniem wodoszczelności W8, górę płyty zatrzeć na gładko. W płycie wykonać projektowane otwory pod urządzenia i rury technologiczne.

WYKONANIE I DOSTARCZENIE
--POSZCZEGÓLNE ELEMENTY KONSTRUKCJI (DRABINY) NIEMOBYLIOWE
NINIEJSZYM PROJEKCJE WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ MONTAŻOWĄ,
DOSTARCZONĄ PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				RB500W	Ø16
1	16	1030	206	2121,80	
2	16	675	54	364,50	
3	16	350	34	119,00	
4	16	415	102	423,30	
5	16	1005	118	1185,90	
6	16	690	110	759,00	
7	16	460	72	331,20	
8	16	310	48	148,80	
9	16	210	32	67,20	
10	16	175	24	42,00	
11	16	150	72	108,00	
Masa 1mb pręta				[m]	
Masa prętów wg średnic				[kg/m]	
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	
Masa całkowita				[kg]	
				1.578	
				8948,2	
				8948,2	
				8949	

Beton	B45 (C35/45) W8
Stål	A-IIIIN (RB500W) F150
Ofulina	50 mm

	www.aldotech.pl		Tytuł rysunku		Nazwa inwestora		Nazwa inwestycji		
	Branda konstrukcja	Realizacja	2021	Etap projektu	Skala	Prób+PW	Arkusz/Arkuszy	1 / 1	
Projektował		mgr inż. Marcin Żołnowski		Uprawnienia		KUP/00010/POOK/15		Podpis	
				Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru nad wykonaniem w szczególności konstrukcyjno - budowlanej				23.08.2021r.	
Sprawdził		mgr inż. Jacek Korkosz		Uprawnienia		KUP/0005/PBK/b20		Podpis	
				Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru nad wykonaniem w szczególności konstrukcyjno - budowlanej				23.08.2021r.	

