
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej Studnie - Zieleniec

ADRES INWESTYCJI: km 0+816 - 1+632

INWESTOR: GMINA GŁOWACZÓW

ADRES INWESTORA: RYNEK 35 , 26-903 GŁOWACZÓW

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2019-03-22

POZIOM CEN: I kw 2019r.
Sekocenbud

NARZUTY:

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze	3
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	3
Opisy podstawy wyceny	4
Oferta	5
1 Roboty przygotowawcze	5
2 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni	5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
PRZEDMIAR:						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km			
		0,816	km	0,816		
				RAZEM	0,816	
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni				
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 2)	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2			
		816 * 5 + (2 * 4 * 5)	m2	4 120,000		
				RAZEM	4 120,000	
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20,00 cm	m2			
		4120	m2	4 120,000		
				RAZEM	4 120,000	
4 d.2	KNR 2-31 1004-04 2)	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2			
		4120	m2	4 120,000		
				RAZEM	4 120,000	
5 d.2	KNR 2-31 1004-07 2)	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2			
		4120	m2	4 120,000		
				RAZEM	4 120,000	
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06 2)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2			
		4120	m2	4 120,000		
				RAZEM	4 120,000	
7 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06 2)	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2			
		816 * (2 * 0,75)	m2	1 224,000		
				RAZEM	1 224,000	
8 d.2	KNR 2-01 0108-05 1)	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha			
		0,01	ha	0,010		
				RAZEM	0,010	

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR 2-01	Budowle i roboty ziemne	1, 8
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR 2-31	Nawierzchnie na drogach i ulicach	2, 3, 4, 5, 6, 7

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,816			
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
2		Roboty związane z wykonaniem nawierzchni					
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	4 120,00 0			
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20,00 cm	m2	4 120,00 0			
4 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	4 120,00 0			
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	4 120,00 0			
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	4 120,00 0			
7 d.2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	1 224,00 0			
8 d.2	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,010			
Razem dział: Roboty związane z wykonaniem nawierzchni							
Kosztorys netto							
VAT 23							
Kosztorys brutto							