

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Budowa drogi gminnej LIPA - MAŁA WIEŚ

#### ETAP III od km 1+825 do km 2+472.18

#### branża drogowa

CPV 45233100-0

Lp.	podstawa wyceny SST	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozliczen.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>						
1	wycena własna	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót	kmpl	1,00		
2	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wraz ze stabilizacją pasa drogowego	km	0,70		
<b>ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8</b>						
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta oraz renowacja rowów z wbudowaniem w pobocza wg tabeli objętości robót ziemnych	m3	164,68		
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta i rowów z transportem urobku na odl. Do 10 km (koryto i rowy)	m3	1 575,32		
<b>ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0</b>						
5	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej	m	277,80		
<b>PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0</b>						
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk. nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV - jezdnie i zjazdy	m2	4 039,11		
7	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni i zjazdach - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm	m2	4 039,11		
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm	m2	3 494,77		
9	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 10cm	m2	3 494,77		
10	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 1,0m każdy	m2	1 294,36		
<b>NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0</b>						
11	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na zjazdach	m2	335,20		
12	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi	m2	3 365,34		
13	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi	m2	3 235,90		
<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU CPV 45233280-5</b>						
14	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych typu A "średnich" z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	1,00		
15	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych typu D42/43 jednostronnych 530mm z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	2,00		
16	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych typu E17a/18a "Mała Wieś" z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	2,00		
17	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych tablic typu T5 z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	1,00		
18	D-07.02.01	Montaż słupków do znaków pionowych z rur ocynkowanych min. 1,5 cała dł. 3,5m	szt.	2,00		

		<b>ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9</b>				
19	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 40 cm na ławie z pospółki	m	180,00		
20	D-06.02.01	Obudowa wylotu przepustu zjazdowego - montaż głowic prefabrykowanych żelbetowych prostych dla rur o śr. 40 cm	szt.	50,00		
21	D-06.01.01	Umocnienie dna rowów przydrożnych prefabrykatami - prefabrykaty żelbetowe trapezowe typu U 50x70x5 wg KPED karta 01.13 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	430,00		
22	D-06.01.01 (analogia)	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi (typu ECO) 60x40x8cm, wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa.	m2	344,00		
23	D-04.04.02 (analogia)	Ulepszenie nawierzchni poboczy zjazdów - zagęszczenia podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 10 cm	m2	955,00		
24	KNR 2-1 0505-01	Reczne profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II	m2	1 325,00		

**RAZEM:**

VAT .....%

**RAZEM BRUTTO:**

Słownie brutto: .....

.....

.....

(pieczęć i podpisy)